



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση τμήματος δαπέδων
προβλήτα Νο 2

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Β ό λ ο ς Ιανουαριος 2 0 1 7



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση τμήματος δαπέδων
προβλήτα Νο 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	Τιμολόγιο	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ	Δαπάνη Εργασιών
ΟΜΑΔΑ Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m2	1,15	6.800,00	7.820,00	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	6.800,00	3.060,00	
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	7,86	6.800,00	53.448,00	
4	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	400,00	1.520,00	
							65.848,00	
							11.852,64	
							77.700,64	
							11.655,10	
							644,26	
							90.000,00	
							21.600,00	
							111.600,00	

Β ό λ ο ς Ιανουαριος 2 0 1 7

Ο Συντάκτης

Σπυρίδων Φυτιλής
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Παπαναστασίου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός