

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟ-ΛΟΓΙΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑ-ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΛΙΜ 1.01	Ύφαλες καθαυρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1112	μ3	40.00	16.35	654.00	
2	ΛΙΜ 1.03	Έξαλες καθαυρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1123	μ3	60.00	15.35	921.00	
3	ΛΙΜ 2.01	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	ΛΙΜ 1210	μ3	1,000.00	2.05	2050.00	
4	ΟΙΚ 10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 11.04	ton	1,921.00	1.65	3169.65	
5	Οικ 10.07.01	Μεταφορά υλικών με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	23,052.00	0.35	8068.20	
6	ΟΙΚ 22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	μ3	30.00	22.85	685.50	
7	ΟΙΚ 42.05.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4206	μ3	30.00	67.00	2010.00	
8	ΛΙΜ 4.02	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg	ΛΙΜ 2210	μ3	450.00	15.15	6817.50	
9	ΛΙΜ 4.10.01	Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 200,00 kN/m	ΥΔΡ 6361	μ2	640.00	6.00	3840.00	
10	ΛΙΜ. 6.02	Υφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος(αναβαθμός και τοπικές πληρώσεις υποσκαφών)	ΛΙΜ 4130	μ3	80.00	140.00	11200.00	
11	ΛΙΜ. 6.01.02	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με χρήση σιδηροτύπων	ΛΙΜ 4110	μ3	160.00	125.00	20000.00	
12	ΛΙΜ 6.03.02	Κατασκευή υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΛΙΜ 4110	μ3	50.00	105.00	5250.00	
13	ΛΙΜ 8.06	Λιθεπενδύσεις ανωδομών λιμενικών έργων	ΟΙΚ 4313	μ2	40.00	40.00	1600.00	
14	ΛΙΜ.11.01	Σιδηρούς σπλισμός λιμενικών έργων	ΛΙΜ 4400	kg	4,000.00	0.95	3800.00	
15	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,000.00	1.01	1012.50	

	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>71,078.35</b>
	<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών (Σσ)</b>	<b>71,078.35</b>
	<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>	<b>12,794.10</b>
	<b>Συνολική Δαπάνη Σ1</b>	<b>83,872.45</b>
	<b>Απρόβλεπτα 15%</b>	<b>12,580.87</b>
	<b>Συνολική Δαπάνη Σ2</b>	<b>96,453.32</b>
	<b>Ανακύκλωση υλικών και μεταφορά στη μονάδα επεξεργασίας</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>	<b>720.00</b>
	<b>Συνολική Δαπάνη Σ3</b>	<b>101,173.32</b>
	<b>Αναθεώρηση</b>	<b>8,826.68</b>
	<b>Σύνολο Σ4</b>	<b>110,000.00</b>
	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>26,400.00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Σ5)</b>	<b>136,400.00</b>

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Βόλος, Αύγουστος 2024  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΦΥΤΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

|