

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ									
1	Υφαλες καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΛΙΜ 1.01	ΛΙΜ 1112	1	m3	20,00	19,23	384,60	
2	Έξαλες καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΛΙΜ 1.03	ΛΙΜ 1123	2	m3	20,00	18,23	364,60	
3	Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων, εφελκυστικής αντοχής	ΝΑΛΙΜ 4.10.02	ΥΔΡ 6361	3	m2	140,00	7,00	980,00	
4	Άρση και επανατοποθέτηση υφισταμένων συμπαγών τεχνητών ογκολίθων, βάρους 35 < B < 80 τόνων	ΝΑΛΙΜ 5.07.02	ΛΙΜ 3110	4	m3	20,00	25,00	500,00	
5	Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30	ΝΑΛΙΜ 6.01.02	ΛΙΜ 4110	5	m3	105,00	125,00	13.125,00	
6	Υφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος	ΝΑΛΙΜ 6.02	ΛΙΜ 4130	6	m3	29,00	140,00	4.060,00	
7	Υφαλες σκυροδετήσεις χωρίς χρήση σιδηροτύπων Κατασκευή υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25	ΝΑΛΙΜ 6.03.01	ΛΙΜ 4110	7	m3	35,00	100,00	3.500,00	
8	Υφαλες κατασκευές με επιμήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους σκυροδέματος	ΝΑΛΙΜ 6.04	ΛΙΜ 4130	8	m3	20,00	150,00	3.000,00	
9	Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C 25/30	ΝΑΛΙΜ 8.01.03	ΛΙΜ 4240	9	m3	10,00	95,00	950,00	
10	Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30	ΝΑΛΙΜ 8.03.03	ΛΙΜ 4300	10	m3	12,00	100,00	1.200,00	
11	Ανοξειδωτοι κρικοί πρόσδεσης	ΝΑΛΙΜ 9.04	ΛΙΜ 4700	11	kg	500,00	8,00	4.000,00	
12	Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων	ΝΑΛΙΜ 11.01	ΛΙΜ 4400	12	kg	6.000,00	0,95	5.700,00	
13	Χυτοχαλύβδινες δέστρες	ΝΑΛΙΜ 9.02	ΛΙΜ 4700	13	kg	1.700,00	3,60	6.120,00	
Σύνολο : 1.								43.884,20	43.884,20
Σε μεταφορά									43.884,20

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						43.884,20
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	7.899,16
			Άθροισμα						51.783,36
			Απρόβλεπτα					15,00%	7.767,50
			Άθροισμα						59.550,86
			ΦΠΑ					24,00%	14.292,21
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						73.843,07

Ο Συντάξας

Σπυρίδων Φυτιλής
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Εγκρίθηκε
Ο Πρ/νος ΤΥ

Θωμάς Σπάχος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.